



Die Schleifleitung als Hauptstromzufuhr wird parallel zum Kabelwagen-System montiert.

Mit einem stabilen Kabelwagen wird der Abgang der Stromabnehmerleitung mit einem robusten Kabelhaltestrumpf zugentlastet.

Damit der Kabelwagen bei seitlichem Zug nicht verkantet sind spezielle Führungsrollen standardmässig eingebaut.



Wirtschaftliche Lösung für parallel geführte Systeme, projektbezogen und kundenspezifisch mit MIBAG-Standardelementen gefertigt, Einsatz z.B. in Kabellager, ergonomische Arbeitsplätze, Betonwagen etc.